

CAPITOLO 3

SCAVI - RINTERRI - SBADACCHIATURE

CODICE	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	PREZZO IN EURO
3.1	Scavi a sezione ampia per sbancamento o sterro di materie di qualsiasi natura e consistenza escluse quelle da piccone sia asciutte che bagnate, compreso i trovanti di volume inferiore a 0,30 mc, lo sradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accatastamento in appositi siti indicati della D.L. nell'ambito del cantiere, per profondità fino a 2,00 m dal piano di campagna:		
3.1.1	eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati;	mc	2,30
3.1.2	eseguito a mano su ordine scritto della D.L..	mc	20,50
3.2	Scavi a sezione ampia come al numero precedente ma eseguito in roccia da piccone (conglomerati calcarenitici, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili):		
3.2.1	eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati;	mc	5,17
3.2.2	eseguito con martello pneumatico e compressore;	mc	23,35
3.2.3	eseguito a mano senza impiego di mezzi meccanici su ordine scritto della D.L..	mc	38,45
3.3	Scavi a sezione ampia come alla voce 3.1 ma in roccia calcarea o simile, stratificata con stratificazioni non superiori a 20 cm:		
3.3.1	eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati;	mc	11,40
3.3.2	eseguito con martello pneumatico e compressore;	mc	33,65
3.3.3	eseguito a mano su ordine scritto della D.L..	mc	59,55
3.4	Scavi a sezione ampia come alla voce 3.1 ma in roccia calcarea o simile compatta in blocchi litoidi non stratificati:		
3.4.1	eseguita con mezzi meccanici comunque attrezzati;	mc	17,90
3.4.2	eseguito con martello pneumatico e compressore.	mc	51,30
3.5	Scavi a sezione ampia come alla voce 3.1 ma in roccia livida di eccezionale durezza:		
3.5.1	eseguita con mezzi meccanici comunque attrezzati;	mc	20,00
3.5.2	eseguito con martello pneumatico e compressore.	mc	57,15
3.6	Scavi a sezione ristretta e obbligata di materie di qualsiasi natura e consistenza escluse quelle da piccone, sia asciutte che bagnate compreso i trovanti di volume inferiore a 0,30 mc, lo sradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo i profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accatastamento in appositi siti nell'ambito del cantiere, per profondità fino a 2,00 m dal piano di sbancamento:		
3.6.1	eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati;	mc	4,15
3.6.2	eseguito a mano su ordine scritto della D.L..	mc	41,40
3.7	Scavi a sezione ristretta come alla voce 3.6 ma eseguiti in roccia da piccone (conglomerati calcarenitici, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili):		
3.7.1	eseguita con mezzi meccanici comunque attrezzati;	mc	10,35
3.7.2	eseguito con martello pneumatico e compressore;	mc	36,25
3.7.3	eseguito a mano su ordine scritto della D.L..	mc	48,50

3.8	Scavi a sezione ristretta come alla voce 3.6 ma in roccia calcarea o simile con stratificazioni non superiori a 20 cm:		
3.8.1	eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati;	mc	19,70
3.8.2	eseguito con martello pneumatico e compressore;	mc	40,40
3.8.3	eseguito a mano su ordine scritto della D.L..	mc	67,30
3.9	Scavi a sezione ristretta come alla voce 3.6, ma in roccia calcarea o simile compatta in blocchi litoidi non stratificati:		
3.9.1	eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati;	mc	26,90
3.9.2	eseguito con martello pneumatico e compressore.	mc	62,10
3.10	Scavi a sezione ristretta come alla voce 3.6, ma in roccia livida di eccezionale durezza:		
3.10.1	eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati;	mc	31,05
3.10.2	eseguito con martello pneumatico e compressore.	mc	67,30
3.11	Sovrapprezzo alle voci degli scavi per profondità superiori a 2,00 m per ogni 2,00 m o frazione di essa di maggiore profondità. Percentuale in aumento da applicare al volume di maggiore profondità.	%	10,00
3.12	Sbadacchiatura di scavi compreso ogni fornitura di legname, chioderia, ferratura, sfrido, ogni spesa per la lavorazione ed ogni altro onere necessario per dare l'opera completa e dimensionata alle spinte da assorbire, compreso altresì il disarmo e recupero del materiale che resta di proprietà dell'impresa:		
3.12.1	per piccola sbadacchiatura;	mq	5,45
3.12.2	per sbadacchiatura a mezza cassa;	mq	9,05
3.12.3	per sbadacchiatura a cassa intera.	mq	12,95
3.13	Riempimento di pietrame calcareo a ridosso di muri, per drenaggio, compresa eventuale cunetta inferiore per raccolta acqua:		
3.13.1	con materiale fornito dall'appaltatore;	mc	14,75
3.13.2	con materiale proveniente dagli scavi, previo dimazzamento.	mc	8,60
3.14	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dagli scavi, compreso carico, e scarico con mezzo meccanico e sistemazione a deposito in discariche autorizzate, secondo modalità prescritte per la discarica, compreso il ritorno a vuoto:		
3.14.1	fino a una distanza di 20 km;	mc	7,25
3.14.2	sovrapprezzo alla voce 3.14.1 per ogni chilometro in più oltre i 20;	mc	0,26
3.15	Esaurimento d'acqua con elettropompa di prevalenza fino a 5 m, data a nolo funzionante, compreso carburanti e lubrificanti, le forniture complementari e con l'assistenza saltuaria al funzionamento:		
3.15.1	per bocca aspirante del diametro interno 100 mm;	ora	7,25
3.15.2	per bocca aspirante del diametro interno 150 mm;	ora	7,65
3.15.3	per bocca aspirante del diametro interno 200 mm.	ora	8,10
3.16	Rinterri e formazione di rilevati con materiale arido di idonea composizione granulometrica esente da argilla, compatto fino a raggiungere una densità pari al 90% della densità massima Proctor Mod., mediante rullatura per strati non superiori a cm.30, bagnatura, sagomatura dei bordi e scarpate, finito a piano orizzontale od inclinato, o sagomato per consentire il deflusso delle acque meteoriche, per riempimento cavi e formazione di viali e piazzole, misurato a volume finito di riempimento o rilevato:		
3.16.1	con materiale proveniente dagli scavi;	mc	6,21

3.16.2	con materiale proveniente da cave di prestito situate entro 20 km dal cantiere.	mc	7,40
3.17	Oneri per conferimento a discarica autorizzata del materiale proveniente dagli scavi di cui alla voce precedente 3.14.1.	mc	19,40