

**CAPITOLO 5****MURATURE**

<i>CODICE</i>	<i>DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO</i>	<i>UNITA' DI MISURA</i>	<i>PREZZO IN EURO</i>
5.1	Muratura entro e fuori terra, retta o curva, in pietrame calcareo sbozzato a martello, in opera con malta cementizia a 4 quintali di cemento, a qualunque altezza o profondità, a corsi regolari, non inferiori a 15 cm, compreso il tiro in alto dei materiali, i magisteri e gli oneri per la formazione di spigoli, squarci e mazzette, i ponti di servizio e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, data finita in opera per qualsiasi spessore e compreso le piattabande armate sui vuoti di porte e finestre, misurate vuoto per pieno con esclusione di vuoti superiori a 4 metri quadrati limitatamente all'eccedenza i 4 metri quadrati:		
5.1.1	per murature in fondazione;	mc	121,65
5.1.2	per murature in elevazione.	mc	132,00
5.2	Compenso alle murature in pietrame della voce 5.1, per paramenti a faccia vista, ottenuto con speciale lavorazione dei conci di pietra, dello spessore non inferiore a 20 cm disposti a conci orizzontali, con esclusione di scaglie, lavorati a scalpello negli assetti per una profondità di almeno 15 cm, compresa la stilatura con cemento bianco.	mq	33,65
5.3	Compenso alle murature di pietrame della voce 5.1 per l'impiego di conci squadri a bolognini provenienti e scelti dalle migliori cave, prive di qualsiasi difetto, con spessore ed altezza non inferiore a 20 cm., lavorati sulla faccia vista con bocciarda a grana ordinaria, spigoli cesellati e assetti lavorati a scalpello per una profondità non inferiore a cm.15, compreso l'onere ed il magistero per la formazione di cantonali, lesene, cornici semplici, superfici curve, rastremature, paramenti inclinati ecc..	mq	75,05
5.4	Muratura in mattoni pieni d'argilla intrecciati in opera con malta cementizia a 4 quintali di cemento, per spessori superiori ad una testa, a qualsiasi profondità o altezza, compresa la discesa ed il tiro in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, scarpe, archi e piattabande, anche in c.a. i ponti di servizio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito, da misurare volume per pieno con esclusione dei vuoti superiori a 4 metri quadrati, limitatamente alla parte eccedente i 4 metri quadrati.	mc	188,45
5.5	Murature in mattoni pieni d'argilla come alla voce 5.4. ma eseguita a pilastri isolati di sezione non superiore a 0,30 metri quadrati.	mc	204,60
5.6	Sovrapprezzo alle murature di mattoni di cui alle voci 5.4 e 5.5 per faccia vista eseguita con speciali mattoni pressati e perfettamente squadri, esenti da imperfezioni.	mq	11,30
5.7	Sovrapprezzo alle murature in mattoni di cui alle voci 5.4. e 5.5 per stilatura dei giunti con malta a 6 quintali di cemento bianco o colorato.	mq	12,95
5.8	Murature in mattoni pieni o con spessore non superiore ad una testa il resto come alla voce 5.4.:		
5.8.1	dello spessore di cm 6;	mq	15,65

5.8.2	dello spessore di cm 13;	mq	30,70
5.8.3	dello spessore di cm 26.	mq	53,85
5.9	Muratura di mattoni semipieni di argilla a faccia vista di spessore cm 13, il resto come alla voce 5.4.	mq	32,90
5.10	Muratura in blocchi di termo-laterizio alveolato, il resto come alla voce 5.4:		
5.10.1	spessore cm 8;	mq	14,05
5.10.2	spessore cm 12;	mq	16,70
5.10.3	spessore cm 15;	mq	23,20
5.10.4	spessore cm 25;	mq	28,00
5.10.5	spessore cm 30;	mq	35,40
5.10.6	spessore cm 35;	mq	34,50
5.10.7	spessore cm 40.	mq	37,15
5.11	Murature in mattoni forati di argilla, il resto come alla voce 5.4:		
5.11.1	spessore cm 6;	mq	11,85
5.11.2	spessore cm 8;	mq	12,95
5.11.3	spessore cm 10;	mq	15,65
5.11.4	spessore cm 15.	mq	17,25
5.12	Muratura in mattoni forati di argilla espansa, compressi e vibrati, il resto come alla voce 5.4:		
5.12.1	spessore cm 8;	mq	14,40
5.12.2	spessore cm 12;	mq	16,15
5.12.3	spessore cm 15;	mq	23,55
5.12.4	spessore cm 25;	mq	28,00
5.12.5	spessore cm 30.	mq	30,70
5.13	Murature in blocchi cavi di calcestruzzo di cemento vibro-compresso il resto come alla voce 5.4:		
5.13.1	spessore cm 10;	mq	15,10
5.13.2	spessore cm 15;	mq	23,20
5.13.3	spessore cm 25.	mq	26,40
5.14	Muratura a cassa vuota per tompagnature esterne, costituita da doppia parete con accoppiamento di pareti di cui alle precedenti voci, di spessore complessivo 30/50 cm compreso i legamenti con filo di ferro zincato del diametro 4/6 mm, in ragione di 4 ogni metro quadrato, il resto come alla voce 5.4, aumento percentuale del costo delle due pareti impiegate	%	5,00
5.15	Tramezzature con pannelli prefabbricati in conglomerato di gesso additivo, dosato con Kg 250 di gesso per metro cubo di prodotto finito, spessore 8/11 cm., muniti di incastro ed assemblati a mezzo collante speciale, il tutto dato in opera a qualunque altezza per superfici rette o curve, compreso formazione di angoli, riseghe formata, spigoli e quanto altro occorrente per dare le pareti pronte per la dipintura.	mq	17,50
5.16	Tramezzature eseguite con pannelli prefabbricati in legno-cemento (Populit, Eraclit, ecc.) di spessore 8/11 cm in opera come alla voce 5.15.	mq	19,40
5.17	Muratura di pietrame calcareo a secco, di idonea pezzatura, sistemato a mano per muri di delimitazione, di qualsiasi spessore dato in opera a regola d'arte compreso ogni altro onere e magistero:		
5.17.1	con pietrame fornito dall'Impresa;	mc	37,70
5.17.2	con pietrame fornito dall'Amministrazione.	mc	31,60

5.18	<p>Fornitura e posa in opera di parete divisoria leggera costituita da 2 lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm ciascuna con bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti fosfatate, alla struttura portante realizzata con profilati verticali a forma di C nervati di acciaio zincato da 75 mm posti ad interasse di 60 cm ed inseriti nei profilati orizzontali a forma di U nervati di acciaio zincato da 75 mm fissati a pavimento, a parete e a soffitto con vincolo rigido mobile, compreso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ riempimento con materassino di lana minerale dello spessore a cm 3;</li> <li>▪ finitura dei giunti fra lastra e lastra con nastro di carta microforata, stucco di fugatura e stucco di finitura per rendere le pareti adatte alla tinteggiatura;</li> <li>▪ parasigoli microforato in lamierino d'acciaio zincato dello spessore di 0,5 mm;</li> <li>▪ ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.</li> </ul>	mq	38,80
5.19	<p>Muratura retta o curva di tufi di arenaria dura delle migliori cave, a doppio paramento con conci di tufo posti a letto di cava, in opera con malta comune di calce e sabbia, senza nucleo, per spessore complessivo da 40 cm. in sopra, a qualsiasi profondità od altezza, le impalcature, spigoli, riseghe, squarci, mazzette e piattabande, nonché quant'altro occorrente con esclusione dei vuoti superiori a 4 metri quadrati, limitatamente alla parte eccedente i 4 metri quadrati.</p>	mc	88,00
5.20	<p>Muratura retta o curva di tufi di arenaria dura, in tutto come alla voce 5.19, ma con tufi di proprietà dell'Amministrazione.</p>	mc	56,95
5.21	<p>Muratura ad un solo tufo, in opera con malta comune di calce e sabbia, a qualsiasi profondità od altezza, compresi tutti gli oneri e magisteri di cui alla voce 5.1:</p>		
5.21.1	di spessore cm 18/20;	mq	17,75
5.21.2	di spessore cm 26/28;	mq	22,60
5.21.3	di spessore cm 32.	mq	28,85
5.22	<p>Sovrapprezzo alle murature di tufo per impiego di malta bastarda dosata a 2 quintali di cemento.</p>	mc	1,45