CAPITOLO 6

SOLAI - SOLETTE - MAPPETTE - SOFFITTATURE

CODICE	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	PREZZO IN EURO
6.1	Solaio piano a struttura mista in c.a. e laterizio a nervature parallele con interasse non inferiore a 40 cm, gettato in opera con sovraccarico accidentale utile di 200 Kg/m^2 oltre ai carichi permanenti, compreso i rafforzamenti per eventuali tramezzature, gli elementi di laterizio, il ferro di armatura nella quantità e disposizione proveniente dal calcolo, la caldana di calcestruzzo della classe Rck 250, di spessore non inferiore a 4 cm, l'armatura di ripartizione in ragione di n.3 ferri da mm 6 ogni metro lineare, le forme di legname e le relative armature di sostegno, per altezza fino a ml 4,50 dal piano di appoggio, il costipamento del calcestruzzo a mano o con vibratori meccanici, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro in opera con altezza proveniente dal calcolo e, comunque, non inferiore a cm 20:		
6.1.1	per luce netta fino a ml 4;	mq	38,80
6.1.2	per luce netta fino a ml 6;	mq	44,00
6.1.3	per luce netta fino a ml 8;	mq	49,20
6.1.4	per luce netta fino a ml 10.	mq	54,35
6.2	Solaio piano a struttura mista come alla voce 6.1. ma di tipo brevettato con pannelli in c.a., tralicciati ed alleggeriti con polistirolo, aumento in percentuale.	%	5,00
6.3	Solaio piano a struttura mista come alla voce 6.1, ma con nervature incrociate, aumento in percentuale.	%	15,00
6.4	Sovrapprezzo alle voci 6.1, 6.2 e 6.3 per aumento o diminuzione di sovraccarico per ogni 50 Kg di maggiore o minore sovraccarico in più o in meno.	mq	1,30
6.5	Dispositivo a camera d'aria per isolamento di pavimenti su terrapieno o di solai di copertura dell'ultimo piano costituito da muretti di mattoni pieni o forati di altezza 13/20 cm, posti ad un interasse di 1 ml, tavelloni in argilla dello spessore di cm 6 appoggiati sui muretti, caldana di calcestruzzo Rck 200 di spessore cm 4/6, escluso eventuale strato di calcestruzzo di appoggio dei muretti ed armatura della caldana, che ove necessari, saranno pagati a parte.	mq	33,65
6.6	Solette in c.a. per rampanti e pianerottoli di scale con spessore fino a 14 cm, anche miste a laterizio, calcolate per sovraccarico accidentale di 400 Kg/m^2, compreso puntelli, casseforme, armature di ferro nella quantità e disposizione provenienti dal calcolo, i gradini ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito.	mq	54,35
6.7	Soletta in c.a., anche se mista a laterizi, per strutture a sbalzo quali balconi, pensiline e simili, altezza proveniente dal calcolo per sovraccarico 400 Kg/m^2 compresi tutti gli oneri della precedente voce 6.6:		
6.7.1	per sbalzi fino a 1 m.;	mq	54,35
6.7.2	per sbalzi fino a 2 m.;	mq	59,55
6.7.3	per sbalzi fino a 3 m..	mq	64,70

6.8	Soletta in c.a. come alla voce 6. 7 ma calcolato per sovraccarico di 150 Kg/m^2:		
6.8.1	per sbalzi fino a 1 m.;	mq	44,00
6.8.2	per sbalzi fino a 2 m.,	mq	46,60
6.8.3	per sbalzi fino a 3 m.	mq	49,20
6.9	Sovrapprezzo ai solai e solette per esecuzione ad altezza oltre 4,50 m dal piano di appoggio dei puntelli:		
6.9.1	per ogni metro lineare o frazione di esso di maggiore altezza.	m/mq	2,65
6.10	Fornitura e posa in opera di volta circolare a sesto ribassato tipo SAP e similari calcolata per un sovraccarico di 100 Kg/m^2 costituita da travetti prefabbricati secondo la curva prestabilita e laterizio con freccia da 1/5 ad 1/7 della luce, compreso il getto delle nervature della soletta di copertura di spessore di non meno di 2 cm. con calcestruzzo Rck 300 incastellatura in legno od a struttura tubolare per piano di imposta non superiore a 5 ml, compreso infine il ferro dei travetti delle nervature e catene con esclusione delle sole corree di imposta, spessore della volta da 10 a 22 cm misurato secondo proiezione orizzontale:		
6.10.1	per luce da 12,00 a 16,00 m.;	mq	49,20
6.10.2	per luce da 16,01 a 18,00 m.;	mq	51,75
6.10.3	per luce da 18,01 a 20,00 m.;	mq	56,95
6.10.4	per luce da 20,01 a 24,00 m.;	mq	59,55
6.10.5	per luce da 24,01 a 30,00 m..	mq	62,10
6.11	Copertina in calcestruzzo della classe Rck 250 dello spessore medio di cm 8 gettato in opera sui parapetti di muratura compreso il gocciolatoio, lo spolvero con cemento e lisciatura della superficie superiore, inclinata o bombata, e delle facce laterali, l'armatura con almeno 4 ferri da 6 mm longitudinali e staffe ogni 50 cm nonché la formazione e sigillatura dei giunti ogni 4 ml, mediante silicone per esterni, bitume ossidato e malta di cemento espansivo, in opera compreso casseforme ed ogni altro onere e magistero.	mq	41,40
6.12	Solaio costituito da travi di ferro a doppio T e tavelloni di laterizi forati di spessore da 6 cm. murate con malta cementizia, compresa la caldana in calcestruzzo della classe Rck 250 di spessore 4 cm armata con 3 ferri da 6 mm ogni ml in opera compreso ogni onere e magistero escluse le sole travi di ferro da pagare a parte.	mq	33,65
6.13	Solaio come alla voce 6.12 ma con voltine di mattoni forati in sostituzione dei tavelloni.	mq	36,25
6.14	Soffittatura piana in rete metallica zincata di peso non inferiore a 0,400 Kg/m^2 fissato con zanchetta di ferro zincato, compreso la rabboccatura in malta cementizia a 4 quintali di cemento, il secondo strato in malta bastarda con 2 quintali di cemento e il successivo intonachino ben lisciato e righellato, nonché ogni altro onere e magistero per impalcature, ponti di servizio, sfrido e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte:		
6.14.1	con armatura in listelli di abete con sezione 6x8 cm. ed interasse di 50 cm.;	mq	24,85
6.14.2	assicurato direttamente alla struttura portante.	mq	16,55
6.15	Sovrapprezzo alla voce precedente 6.14 per l'esecuzione curva.	mq	4,55
6.16	Plafonatura con tavelle tipo Perret o simili, compreso i ganci a muro ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo in opera:		

6.16.1	con tavelle di spessore 3 cm.;	mq	15,40
6.16.2	con tavelle di spessore 5 cm.;	mq	19,10
6.17	Controsoffittatura con pannelli di gesso (tipo SADI e simili) di qualsiasi dimensione e disegno, sia fissi che mobili con incorporato strato isolante di lana di roccia di spessore 4/6 cm, compreso la sottostante armatura, ganci, la stuccatura finale, nonché ogni onere e magistero:		
6.17.1	del tipo normale;	mq	28,60
6.17.2	del tipo traforato;	mq	30,70
6.17.3	del tipo cassettonato.	mq	44,15
6.18	Controsoffittatura con pannelli di legno cementizio (tipo POPULIT, ERACLIT, ecc.) dello spessore di 30 mm posti in opera compresa la sottostante listellatura in legno di sezione 4x6 cm di lato, la chiodatura, il coprigiunto zincato e quanto altro necessario, compreso impalcature.	mq	21,75
6.19	Fornitura e posa in opera di soffitti autoportanti in doghe modulari lineari di larghezza 10-15 cm, in acciaio zincato a caldo e verniciati con smalto vinilico polimerizzato al forno, di lunghezza fino a 3 m. compreso il profilato di imposta con sezione ad L 20x20 mm, dello stesso materiale, per la finitura e sospensione del controsoffitto, nonché i ponti di servizio fino all'altezza di 5 m.:		
6.19.1	a superficie liscia;	mq	31,05
6.19.2	a superficie forata, completa materasso lana vetro trattata con resine termoindurenti, s=25 mm.	mq	38,80
6.20	Fornitura e posa in opera di soffitti piani in lamierino di acciaio zincato a caldo e verniciato sulla faccia vista con smalto vinilico polimerizzato a forno, costituito da elementi modulari smontabili di superficie circa 0,60x0,60 m. o 0,20x1,25 m. oppure 0,30x1,25 m. compreso la struttura metallica di sostegno in tubi metallici (tipo HELIOS, ecc.) da 16 mm e clips regolabili a molla per il fissaggio a scatto e agganci in acciaio zincato, compresi i ponti di servizio fino all'altezza di 5 m.:		
6.20.1	del tipo liscio;	mq	31,05
6.20.2	del tipo fonoassorbente forato, materasso lana vetro trattata con resine termoindurenti, s=25 mm.	mq	38,80